



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือ เงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลคึกคักจึงขอ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางขะ-บ้านแหลมปะการังหมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลคึกคัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓,๒๓๖,๑๐๐.- ..... บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔,๘๕๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และทำการตีเส้นจราจร ตลอดสาย ๓ เมตร เว้น ๙ เมตร ยาว ๙๗๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๖๓๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน..... ๓,๐๙๒,๐๐๐ ..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ..... สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ ..... จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ ..... ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ ..... จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายวัชรกร เดชประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ..... ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุภาพ สังขนุกิจ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ..... กรรมการ
  - ๖.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ..... กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางขะ-บ้านแหลมปะการังหมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลคีตก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓,๒๓๖,๑๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔,๘๕๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และทำการตีเส้นจราจร ตลอดสาย ๓ เมตร เว้น ๙ เมตร ยาว ๙๗๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๖๓๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๐๙๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ สรุปลงผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายวัชรกร เดชประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุภาพ สังขนุกิจ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ
  - ๖.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติพิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุภาพ สังขนุกิจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติพิศาล)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบางขะ-บ้านแหลมปะการัง หมู่ที่ 2

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลคึกคัก

ปริมาณลักษณะงาน : กว้าง 7.00 เมตร ยาว 4,856.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และทำการตีเส้นจราจรตลอดสาย 3 เมตร  
 เว้น 9 เมตร ยาว 970 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,636 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

แบบเลขที่	จำนวน	แผ่น
ประมาณการตามแบบ	จำนวน	1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : 28 ตุลาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง งานถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,241,592.80	1.3784	3,089,811.52	Factor F (ฝนตกชุก 2) เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				3,092,811.52	ราคาต่อตารางเมตร
สรุป คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง				3,092,000.00	358.04
(ตัวอักษร)			สามล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 -----  
 (นายวัชรินทร์ เดชประดิษฐ์)

  
 -----  
 (นายสุภาพ สังกนุกิจ)

  
 -----  
 (นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

ประมาณการค่าก่อสร้าง : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตสายบางยะ-บ้านแหลมปะการัง หมู่ที่ 2

ปริมาณลักษณะงาน : กว้าง 7.00 เมตร ยาว 4,856.00 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และทำการตีเส้นจราจรตลอดสาย 3 เมตร

วัน 9 เมตร ยาว 970 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,636 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด)

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		Factor F	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
				บาท	บาท		คูณ Factor F	บาท	
1	งานผิวทาง SURFACE COURSE								
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แตกได้ทึบ พื้นผิวทางเดิม ไชยาง CRS - 2 (4.1) (2)	ตร.ม.	8,636.00	11.31	97,673.16	1.3784	15.59	134,632.68	
	1.2 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (LEVELING) ทหนา 4 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต (WEARING) ปูบนแทคโคได้ทึบหนา 4 ซม. (4.4) (4)	ลบ.ม.	8,636.00	216.80	1,872,319.64	1.3784	298.84	2,580,805.40	
2	งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง								
	2.1 งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกเหลืองและขาว กว้าง 15 ซม.	ตร.ม.	970.00	280.00	271,600.00	1.3784	385.95	374,373.44	
	รวมค่างานต้นทุน				2,241,592.80			3,089,811.52	
	Factor F (ฝนตกชุก 2)					1.3784			
	รวมค่างานทั้งสิ้น							3,089,811.52	
	คิดเป็นเงินค่างานประเมิน							3,089,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภาพ สังขุกิจ)



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)