แผนผังแสดงตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจปิด CCTV

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๖ จุด หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๗ ในเขตพื้นที่ตำบลคึกคัก(ระยะที่ ๓)



สัญลักษณ์

- สายสัญญาณใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิม
- สายสัญญาณใยแก้วนำแสงในโครงการนี้
- ตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

ตารางตำแหน่งที่ตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และระยะสาย Fiber Optic

หมู่ที่ ๓ , ๕ , ๖ , ๗ ในเขตตำบลคึกคัก อำเภอละเว้า จังหวัดสังขา จำนวน ๑๖ จุด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	จำนวนกล้อง Fixed (ตัว)	ระยะสาย Fiber Optic (เมตร)
๑	ขอบทุ่งปิงกลาง	๑	๖๓๐๐
๒	ขอบทางเข้าหมู่บ้านใน ๓.๓๓	๑	๔๕๐๐
๓	แยกคลองวังสี ๓.๓๓	๒	๑๕๐๐
๔	แยกขอบหมู่บ้านใหม่ (ทางไปโรงแรมเอกศิริ) ๓.๓๓	๑	๖๓๐๐
๕	แยกขอบหมู่บ้านใหม่ด้านใน ๓.๓๓	๑	๔๕๐๐
๖	แยกขอบวิทยาลัยนิคม (ข้างขอบเงิน) ๓.๔๕	๑	๓๙๕๐๐
๗	แยกไฟแดงบางเมือง ๓.๔๕	๑	๑๕๐๐
๘	แยกขอบกำนันสุดิศ (ขอบโรงแรมเอกศิริ) ๓.๖๖	๑	๓๙๕๐๐
๙	แยกขอบเนินสลอง (ข้างอนุสาวรีย์พระนิรชร์) ๓.๓๙	๑	๑๕๐๐
๑๐	แยกไฟแดงบางขนาดใหญ่ ๓.๓๙	๑	๑๕๐๐
๑๑	แยกขอบกรมทางหลวงใหญ่ (ตรงข้ามแม็คโดนัลด์) ๓.๓๙	๑	๑๕๐๐
๑๒	สามแยกเข้าสู่ในขอบทางหลวง ๓.๓๙	๑	๑๕๐๐
๑๓	หน้าสวนสาธารณะบางพลอง ๓.๓๙	๑	๖๐๐๐
	รวมทั้งหมด	**๑๖**	**๙๔๐๐๐**