

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครุฑสี ม.4 สายทางซอยครุฑสี หมู่ที่ 4 ต.เคื่กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 210.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,062.86 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถนน ค.ส.ล.							
1.1	งานวางป่าขุดตอ	ตร.ม.	420.00	1.82	764.40	1.3984	2.54	1,068.93
1.2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,272.00	1.82	2,315.04	1.3984	2.54	3,237.35
1.3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	53.00	470.54	24,938.62	1.3984	658.00	34,874.16
1.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,062.86	393.99	418,756.21	1.3984	550.95	585,588.68
1.5	Expansion Joint	ม.	10.00	249.69	2,496.90	1.3984	349.16	3,491.66
1.6	Contraction Joint	ม.	90.00	93.71	8,433.90	1.3984	131.04	11,793.96
1.7	Longitudinal Joint	ม.	210.00	64.49	13,542.90	1.3984	90.18	18,938.39
1.8	งานไหล่ทางหินกะสเกลียด	ลบ.ม.	42.00	378.69	15,904.98	1.3984	529.56	22,241.52
1.9	งานป้ายโครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ(ถาวร)	ป้าย	2.00	4,030.00	8,060.00	1.3984	5,635.55	11,271.10
					495,212.95		TOTAL	692,505.75

ตัวอักษร (-หกแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ก หนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเคื่กคัก ที่ 102/2564

=	495,212.95
=	
=	
=	1.3984
=	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายประจิม ถั่วทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุเทพ หนุ่มสำเนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายวัชรพงษ์ จันทร์หนู)
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง