ประมาณราคา โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยแหลมปะการัง

ปริมาณงาน ปรับปรุงรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 203.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2559

ประมาณการโดย นายสุขภาพ สังขนุกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	200.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	19,800.00	19,800.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง	57.00	ลบ.ม.	1,962.62	111,869.34	306.00	17,442.00	129,311.34	
3	เหล็ก RB Ø 9 มม.	5,690.00	กก.	19.28	109,703.20	2.70	15,363.00	125,066.20	
4	ไม้แบบ คิด 70%	389.00	ตร.ม.	462.00	179,718.00	-	-	179,718.00	
5	ค่าแรงไม้แบบคิด 100%	555.00	ตร.ม.	-	-	133.00	73,815.00	73,815.00	
6	รื้อรางระบายน้ำ	203.00	ม.	-	-	100.00	20,300.00	20,300.00	
7	คอนกรีตหยาบ	4.40	ลบ.ม.	1,775.70	7,813.08	306.00	1,346.40	9,159.48	
8	ทรายถม	40.00	ลบ.ม.	533.00	21,320.00	64.00	2,560.00	23,880.00	
	รวมทั้งสิ้น				430,423.62		150,626.40	581,050.02	

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการ

(นายสุขภาพ สังขนุกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ