

ประมาณราคาโครงการ : โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.

แบบ ป.ร.4

ปริมาณงาน : วางท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.60x1.00เมตร จำนวน 384 ท่อนและบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร พร้อมฝาปิดบ่อพักนำชนิดฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 46 ชุด

สถานที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลลิ้ม อำเภอดงแก้วป่า จังหวัดพังงา


ผู้ประมาณราคา : นายประชา หันซ้อ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

สิงหาคม 2559

(รายละเอียดตามแบบแปลน และผังบริเวณ ของกองช่างเทศบาลตำบลลิ้ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.								
	- งานขุดดิน	445.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	44,055.00	44,055.00	
	- งานถมดิน	205.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	20,295.00	20,295.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	384.00	ท่อน	635.51	244,035.84	300.00	115,200.00	359,235.84	
	- บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. สำหรับขนาดท่อ \varnothing 0.60 ม.	46.00	บ่อ	2,650.00	121,900.00	350.00	16,100.00	138,000.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นบ่ออัดแน่น	5.80	ลบ.ม.	460.00	2,668.00	91.00	527.80	3,195.80	
	- คอนกรีตหยาบ	2.30	ลบ.ม.	1,775.70	4,084.11	306.00	703.80	4,787.91	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (รวมคอนกรีตตามแนวประตูระบายน้ำ)	13.40	ลบ.ม.	1,869.16	25,046.74	306.00	4,100.40	29,147.14	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 70%)	11.90	ลบ.ฟ.	462.62	5,505.18	-	-	5,505.18	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 100%)	17.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	2,261.00	2,261.00	
	รวม							606,482.87	
2	งานฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักน้ำ								
	- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 มม. หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร	28.00	ท่อน	960.00	26,880.00	-	-	26,880.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 75 มม. หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร	111.00	ท่อน	607.00	67,377.00	-	-	67,377.00	
	- งานประกอบโครงสร้างฝาตะแกรงเหล็ก	3,428.00	กก.	-	-	12.00	41,136.00	41,136.00	(รวมลาดเชื่อม)
	- ภาษีเหล็กกันสนิมฝาตะแกรงเหล็ก	158.00	ตร.ม.	62.88	9,935.04	35.00	5,530.00	15,465.04	
	รวม							150,858.04	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

 (นายประชา หันซ้อ)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา